


Väärtuslikud detailid

- 1. Loksa tehase punastest savitellistest puhtal vuugil laotud välisseinad.
- 2. Restaureeritav garaaživärv.
- 3. Katusekarniis.



Märkused:

- 1. Tellisseinad puhastatakse, vuugid remonditakse. Puuduvad, lahtised ja väljavahetamist nõudvad kivid laotakse lubimördiga. Võimalusel kasutada Loksa tellisetehase kive.
- 2. Betoonosad - välisukse raamistus - remonditakse tsementseguga ja värvitakse betoonivärviga valgeks.
- 3. Algsete garaaživärvade asukohta paigaldatud akende asemele on projekteeritud uued aknad, mis järgivad algsete värvade gabariite - kõrgus on kuni originaalsilluseeni, kahe akna laius on silluse laius.
- 4. Algne säilinud garaaživärv restaureeritakse. Hilisem, laiemate laudadega kaetud käiguuks, tehakse uus, profiillaud analoogsed värava laudadega.
- 5. Algsete eeskujul projekteeritud vihmaveepüstikud teha tsingitud plekist.

VIIMISTLUS JA VÄRVITOONID

- välisseinad - punastest savitellistest sein
 - välissein - krohvitud, värvitoon C9.34.39
 - akende raamistused - valge krohvipind
 - katusekarniisid - betoonpind, värvitud valgeks
 - aknaraamid - värvitud valgeks
 - puidust garaaživäravad - värvitud, pruun, toon C6.22.23
 - katuseplekk - tsingitud plekk
 - katusetarvikud - hall RR22
 - vihmaveetorud ja -rennid, tsingitud
- Puidu ja krohvi värvitoonid on antud ACC värvikaardi järgi.

ARHITEKTUURIBÜROO IGNAR FJUK Registreerimisnumber 10384390, MK tegevusluba E 652/2012 MUÜRIVAHE 25 - 6 TALLINN 10140 PHONE & FAX +372 6453447 GSM +372 50 43004 ignar@ai.ee	PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ C.R. Jakobsoni 14, 10128 Tallinn tel 6009677, e-post kontakt@pgr.ee EP10785396-0001, EL10785396-0001 Muinsuskaitse tegevusluba E149/2004	töö nimetus	Loksa autobussijaama (ehitismälestis reg nr 30353) rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt		töö nr.	262016
		tellija	Loksa Linnavalitsus		staadium	PP
		asukoht	Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa		kuupäev	17.01.2017
		joonis	Vaade loode poolt		moot	1:100
arhitekt Ignar Fjuk	arhitekt Maret Rosenberg	insener Peep Rosenberg			joonise nr.	AR-6-12